

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางงานก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก คสล.และไหล่ทางรางน้ำ คสล.รูปตัววี ซอยป่าเรียน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๑,๓๑๐,๐๐๐.- บาท
๓. **ลักษณะงานโดยสังเขป** โครงการจ้างมาปรับปรุงผิวจราจรพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก คสล.และไหล่ทางรางน้ำ คสล.รูปตัววี ซอยป่าเรียน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ โครงการ โดยทำการลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒.๗๐ เมตร ยาว ๔๐๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก คสล.และไหล่ทางรางน้ำ คสล.รูปตัววี (จุดเริ่มต้น ๑๓/๓๕'/๑๑.๒๔" เหนือ ๑๐๐/๕๐'/๑๔.๐๘" ตะวันออก จุดสิ้นสุด ๑๓/๓๕'/๔.๘๘" เหนือ ๑๐๐/๕๐'/๒๕.๘๒" (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ)
๔. **กำหนดราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔** เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
เป็นเงิน ๑,๔๙๗,๘๖๘.๓๕ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบแปดสามสิบห้าสตางค์)
๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมีดังนี้**
๕.๑ แบบประเมินราคา.....ปร.๔.....
๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง....ปร.๕.....
๖. **รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)**
 - ๖.๑ นายสามารถ ยืนเยี่ยม ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๖.๒ นายวศิน โรจนบวร หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขปโภค
 - ๖.๓ นายบุญส่ง สุขวงภู นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ

ประเภทงานก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักคสล.และไหล่ทางรางน้ำคสล.รูปตัววีซอยป่าเรียน

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบล บางบ่อ

สถานที่ก่อสร้าง ซอยป่าเรียน หมู่ 1

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ กอง ช่าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	1,100,807.19	1.3607	1,497,868.35	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			1,497,868.35	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,310,000.00	
	ตัวอักษร				หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	1,058.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	1,238.19 บาท/ตร.ม.			

ประมาณการโดย (กรรมการ)
(นาย วศิน โรจนนวร)

ลงชื่อ..... (กรรมการ)
(นาย บุญส่ง สุขวงกฏ)

เห็นชอบ
(นาย สามารถ ยืนเยี่ยม)

ผู้อำนวยการกองช่าง(กรรมการ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการง ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมเปลี่ยนฝาป้อทัก คสล.และไหล่ทางรรางน้ำ คสล.รูปตัววี ข.บี.วี.เรียง หมู่ 1 โดยทำการลาดยางแอสฟัลต์ค้อนกรีต ขนาดกว้าง 2.70 ม. ยาว 401.00 ม. ทนเฉลี่ย 0.08 ม. มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1058.00 ตารางเมตร พร้อมเปลี่ยนฝาป้อทัก คสล.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่

วันที่

14 กรกฎาคม 2564

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานหรือโครงสร้างถนนคิม								
	1.1)งานรื้อถนนลูกรังคิมแล้วบดอัดทับ	ตร.ม.							
	1.2)งานรื้อผิวค้อนกรีตคิม	ตร.ม.	369.00	21.09	7,782.21	1.3607	28.70	10,589.25	
	1.3) งานรื้อท่อกลมคิม (ขนาดท่อ 0.60 ม.)	เมตร							
2	งานดิน								
3	วัสดุรองพื้นทางและพื้นทาง								
	3.1) งานรองพื้นทาง (ทรายหยาบ)	ลบ.ม.							
4	งานผิวทาง								
	4.1.1) งานไทรโค้ด	ตร.ม.							
	4.1.2) งานแทคโค้ด	ตร.ม.	2,116.00	13.87	29,342.57	1.3607	18.87	39,926.43	
	4.1.3) งานผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต(บนแทค โคด)	ตร.ม.	2,116.00	207.11	438,238.45	1.3607	281.81	596,311.05	
	4.1.4) งานผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต(บนไพร โคด)	ตัน							
5	ผิวทางปอร์คแลนด์ซีเมนต์ค้อนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.							
	5.1) รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.							
	5.2) รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.							
	5.3) รอยต่อตามยาว	ม.							
6	งานโครงสร้าง(STRUCTURES)								
	6.1) งานท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.	ม.							
	6.2) งานท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.							

ลงชื่อ..... (ผอ. สามารถ ยืนเยี่ยม)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ..... (นายวสิน โรจนบวร)

กรรมการฯ

ลงชื่อ..... (นายบุญส่ง ชูช่วงกัญ)

กรรมการฯ

